УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
Заведующий МБДОУ ЦРР
_____Н.Н.Горнбахер(подпись)
« 18 » декабря 2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование(вид) объекта: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по физическому и художественно-эстетическому развитию детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБДОУ ЦРР)**

1.2. Адрес объекта: **682030 Россия Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын ул. Парковая, 15а**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание – **2 этажа, 1895,4кв.м**
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); **6094,80**

1.4. Год постройки здания **1989**, последнего капитального ремонта – **нет .**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2017г.** ; **капитального –по мере финансирования**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу) : **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по физическому и художественно-эстетическому развитию детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБДОУ ЦРР)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **682030 Россия Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын ул. Парковая, 15а.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: **дошкольное образование детей**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

До остановки «Сбербанк» , автобусы маршрута № 1, 2,3, 101,102,103

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – **нет.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **350 м**

3.2.2 время движения (пешком) **6-8 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (***да***, *нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* ***нет,***
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* ***нет,***
3.2.6 Перепады высоты на пути: ***есть,*** *нет* (описать_-_**спуск от Сбербанка до ДОУ № 7** _____)
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* ***нет*** (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	**Категория инвалидов** (вид нарушения)	**Вариант организации доступности объекта** (формы обслуживания)*
1.	**Все категории инвалидов и МГН**	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВДН
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДЧВ
6.	с нарушениями умственного развития	ДЧВ

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****	**Приложение**	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (__)		1,2,3
2	Вход (входы) в здание	ДУ		4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД		6,7,8,9
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		10,11,12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		13,14,15
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (__)		

******Указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект доступен частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8.	**Все зоны и участки**	Ремонт капитальный

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: I этап –2020, IIэтап – 2025, IIIэтап – 2030г
в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.
4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:доступность всех зон и помещений – универсальная.
(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется*(нужное подчеркнуть):*
4.4.1. Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН КГКУ «Центр социальной поддержки населения в Верхнебуреинском районе».
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)не требуется.
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. другое _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края: www:zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту — на 2 л.
2. Входа(входов) в здание — на 2 л.
3. Путей движения в здании — на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта — на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений — на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте — на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте – фотоснимки — на 15 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ (технический паспорт) — на 2 л.

Другое(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены комиссии:

Начальник сектора по предоставлению социальных льгот и гарантий Молокова Л.Т. _____
(Подпись)

Главный специалист сектора по предоставлению социальных льгот и гарантий Козлова Л.Н. _____
(Подпись)

В том числе:представители общественных организаций инвалидов

Председатель ООО «ВОИ» по Верхнебуреинскому району Гаркушова Л.Т. _____
(Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования к паспорту доступности от «15» декабря 2016 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по физическому и художественно-эстетическому развитию детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБДОУ ЦРР) п. Чегдомын ул. Парковая, 15а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Остановки общественного транспорта нет. Схема движения к объекту отсутствует. Вход через калитку имеет металлическую перекладину	ВДН	Остановку установить по ул.Парковая. Оборудовать вход на территорию новыми воротами	Ремонт капитальный
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	На пути движения асфальтовое покрытие частично разрушено, имеются ямы глубиной до 0,06 м, корни деревьев.	ВДН	Заасфальтировать дорогу по маршруту от остановки до объекта. Оборудовать место отдыха. Установить пандус.	Ремонт капитальный
1.3	Лестница (наружная)	нет				ВДН		
1.4	Пандус (наружный)	нет				ВДН		
1.5	Автостоянка и парковка	нет			На прилегающей территории по маршруту движения имеется пространство для парковки автомобилей. Парковочные места не обозначены.Знак, установленный перед въездом на территорию установ-		Произвести разметку и покраску линий, обозначить парковочные места знаками на поверхности покрытия и продублировать на вертикальной поверхности на	Ремонт капитальный

					ленна высоте 3 м.		высоте не менее 1,5м.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку. Информационная поддержка на пути движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объекту. Наличие гигиенических сертификатов на материалы. Организация мест отдыха на участке.						

IIЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В			Ремонт капитальный

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта вход на территорию будет доступен полностью для всех категорий МГН.

Приложение 2
к Акту обследования к паспорту доступности от «15» декабря 2016г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по физическому и художественно-эстетическому развитию детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБДОУ ЦРР) п. Чегдомын ул. Парковая, 15а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		6	Ширина лестницы составляет 7,89м, разделительные поручни не установлены, ширина проступей и высота подступенкане соответствуют требованиям. Краевые ступени обозначены, тактильные полосы отсутствуют.	К О С	Строительство новой лестницы, установка разделительных поручней, предупредительных знаков.	Ремонт капитальный
2.2	Пандус (наружный)	нет					Строительство пандуса в соответствие с требованиями	Ремонт капитальный
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		3.1	Поверхность входной площадки, уклона не имеет. Размеры площадки не соответствуют требованиям.	К О С	Строительство новой площадки	Ремонт капитальный
2.4	Дверь (входная)	есть		4	Ширина двери 0,80м (д.б.1,2), имеет порог высотой 0,04м (д.б. 0,014).	К О С	Привести в соответствие	Ремонт капитальный
2.5	Тамбур	есть		4.1	Глубина тамбура 2,00м (д.б. 2,3). Грязезащитное покрытие частично закреплено на полу.	К О С	Привести в соответствие	Ремонт капитальный

	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли. Гигиенические сертификаты на материалы.

IIЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г)			Ремонт капитальный

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта вход в здание будет доступен полностью для всех категорий МГН.

Приложение 3
к Акту обследования к паспорту доступности от «15» декабря 2016 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по физическому и художественно-эстетическому развитию детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБДОУ ЦРР) п. Чегдомын ул. Парковая, 15а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		6.1	Ширина коридоров 1,25-1,60м (д.б. 1,5), Ширина проходов с мебелью 0,95м (д.б. 1,2)	К С	Расширить коридоры	Ремонт капитальный
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		6,7	Отсутствуют указатели зон «возможной опасности» перед дверными проемами и входами на лестницу. Поручни лестницы, не соответствуют требованиям (сечение). Расстояние между поручнем и стеной составляет 0,06м (д.б. 0,045). Бортики на боковых краях отсутствуют Ширина марша лестницы 0,95м (д.б. 1,35). Поручни с внутренней стороны лестницы прерывные.	К С О	Установить указатели зон «возможной опасности», расширить марши лестниц. Поручни привести в соответствие с требованиями.	Ремонт капитальный
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						

3.5	Дверь	есть	3.4		Ширина дверных проемов и выходов из помещений 0,76м (д.б. 0,9). Высота порогов составляет от 0,025 до 0,06м (д.б. 0,014)	К О С	Расширить дверные проемы, ликвидировать пороги.	Ремонт капитальный
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3.5		На планах эвакуации не обозначены места расположения зон безопасности. Отсутствуют устройства визуальной или текстовой связи. Эвакуационные знаки не соответствуют ГОСТ.	Г К О С	Установить устройства визуальной или текстовой связи. Двери и стены помещений обозначить эвакуационным знаком Е21.	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Гигиенические сертификаты на материалы. Зоны отдыха на каждом доступном для МГН этаже (в т.ч. и для инвалидов на креслах-качалках) на 2-3 места.						

IIЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г)			Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта пути движения внутри здания будут доступны ДЧ-И

Приложение 4 (I)
к Акту обследования к паспорту доступности от «15» декабря 2016 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по физическому и художественно-эстетическому развитию детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБДОУ ЦРР) п. Чегдомын ул. Парковая, 15а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		10, 11, 12	При входе в группы высота порога составляет 0,04м, Информирующие обозначения помещений отсутствуют. Места для приема инвалидов и МГН отсутствуют. Выключатели и розетки расположены на высоте 1,15-1,53м (д.б. 0,8)	К О С	Устранить пороги. На дверях установить информационные обозначения. Выключатели и розетки установить в соответствие с требованиями.	Ремонт капитальный
4.2	Зальная форма обслуживания	есть						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН. Информирующие обозначения помещений. Помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли.						

IIЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого посещения объекта	ДЧ-И (Г)			Ремонт капитальный

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта зона обслуживания будет доступна ДЧ-И

Приложение 5
к Акту обследования к паспорту доступности от «15» декабря 2016 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по физическому и художественно-эстетическому развитию детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБДОУ ЦРР) п. Чегдомын ул. Парковая, 15а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		13, 14, 15	Специально оборудованные для МГН места отсутствуют. Размеры кабины составляют 0,80-1,53м (д.б. 2,2-2,25).Рядом с унитазом свободное пространство составляет 0,33м (д.б. 0,75). Крючков для одежды и костылей нет. Двери открываются внутрь помещения. Писсуары отсутствуют. Диспансер для туалетной бумаги отсутствует. Информационные указатели отсутствуют. Санитарно-бытовая комната не оборудована системой тревожной сигнализации. Раковина, водопроводный кран не соответствуют требованиям.	К О С У	Оборудовать универсальную санитарно-бытовую комнату в соответствии с требованиями. Обозначить специальными знаками. Установить систему тревожной сигнализации.	Ремонт капитальный
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан. Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Выключатели и розетки на высоте 0,8м от уровня пола. Информирующие обозначения помещений. Гигиенические сертификаты на материалы.						

IIЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г)			Ремонт капитальный

* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта будет оборудована универсальная санитарно-бытовая комната

Приложение 6
к Акту обследования к паспорту доступности от «15» декабря 2016 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по физическому и художественно-эстетическому развитию детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБДОУ ЦРР) п. Чегдомын ул. Парковая, 15а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Визуальные средства отсутствуют	Г, К, О, С	Установить	Ремонт капитальный
6.2	Акустические средства	нет			Акустические средства отсутствуют	Г, К, О, С	Установить	Ремонт капитальный
6.3	Тактильные средства	нет			Тактильные средства отсутствуют	Г, К, О, С	Установить	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ). Система средств информации должна обеспечивать: непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Визуальная информация располагается на контрастном фоне. Система оповещения о пожаре – световая, синхронно со звуковой сигнализацией.						

IIЗаключение по зоне:

	Состояние	Приложение	**Рекомендации**

Наименование структурно-функциональной зоны	**доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	**по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Система информации на объекте	ВНД			Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта на объекте будут установлены визуальные, акустические и тактильные средства информации.